PROFILO INX4

SEZIONE INX4-1

PROGRESSIVA 0.00

BASE
BA1 0.64 m²
BINDER
BI1 0.31 m²
SCAVO
SC1 2.83 m²
MISTO STABILIZZATO
ST1 1.57 m²
USURA
US1 0.23 m²
VEGETALE RIEMPIMENTO
VR1 1.45 m²
VR2 0.05 m²
Totale: 1.50 m²
COMPATTAZIONE
co1 9.70 m
IDROSEMINA
id1 3.36 m



PROFILO INX4

SEZIONE INX4-4

PROGRESSIVA 36.51

BASE
BA1 0.64 m²
BINDER
BI1 0.32 m²
SCAVO
SC1 3.98 m²
MISTO STABILIZZATO
ST1 1.58 m²
USURA
US1 0.24 m²
VEGETALE RIEMPIMENTO
VR1 0.41 m²
VR2 0.06 m²
Totale: 0.47 m²
COMPATTAZIONE
co1 9.70 m
IDROSEMINA
id1 1.21 m



PROFILO INX4

SEZIONE INX4-7

PROGRESSIVA 64.86

BASE
BA1 0.64 m²
BINDER
BI1 0.32 m²
SCAVO
SC1 4.00 m²
MISTO STABILIZZATO
ST1 1.55 m²
USURA
US1 0.24 m²
VEGETALE RIEMPIMENTO
VR1 0.54 m²
VR2 0.18 m²
Totale: 0.72 m²
COMPATTAZIONE
co1 9.70 m
IDROSEMINA
id1 2.72 m



PROFILO INX4

SEZIONE INX4-2

PROGRESSIVA 11.75

BASE
BA1 0.64 m²
BINDER
BI1 0.32 m²
SCAVO
SC1 2.43 m²
MISTO STABILIZZATO
ST1 1.55 m²
USURA
US1 0.24 m²
COMPATTAZIONE
co1 7.78 m

PROFILO INX4

SEZIONE INX4-5

PROGRESSIVA 45.55

BASE
BA1 0.64 m²
BINDER
BI1 0.32 m²
SCAVO
SC1 3.92 m²
MISTO STABILIZZATO
ST1 1.57 m²
USURA
US1 0.24 m²
VEGETALE SCARPATE
VS1 0.38 m²
COMPATTAZIONE
co1 9.70 m
IDROSEMINA
id1 1.19 m

PROFILO INX4

SEZIONE INX4-8

PROGRESSIVA 73.98

BASE
BA1 0.64 m²
BINDER
BI1 0.32 m²
SCAVO
SC1 3.31 m²
MISTO STABILIZZATO
ST1 1.54 m²
USURA
US1 0.24 m²
VEGETALE RIEMPIMENTO
VR1 1.01 m²
VR2 0.05 m²
Totale: 1.07 m²
COMPATTAZIONE
co1 9.70 m
IDROSEMINA
id1 3.06 m

PROFILO INX4

SEZIONE INX4-3

PROGRESSIVA 26.13

BASE
BA1 0.64 m²
BINDER
BI1 0.32 m²
SCAVO
SC1 2.97 m²
MISTO STABILIZZATO
ST1 1.57 m²
USURA
US1 0.24 m²
VEGETALE RIEMPIMENTO
VR1 0.88 m²
VR2 0.05 m²
Totale: 1.03 m²
COMPATTAZIONE
co1 9.70 m
IDROSEMINA
id1 2.86 m

PROFILO INX4

SEZIONE INX4-6

PROGRESSIVA 54.82

BASE
BA1 0.65 m²
BINDER
BI1 0.32 m²
SCAVO
SC1 2.77 m²
MISTO STABILIZZATO
ST1 1.57 m²
USURA
US1 0.24 m²
VEGETALE SCARPATE
VS1 0.29 m²
COMPATTAZIONE
co1 9.70 m
IDROSEMINA
id1 1.13 m

PROFILO INX4

SEZIONE INX4-9

PROGRESSIVA 81.04

BASE
BA1 0.64 m²
BINDER
BI1 0.32 m²
SCAVO
SC1 3.32 m²
MISTO STABILIZZATO
ST1 1.58 m²
USURA
US1 0.24 m²
VEGETALE RIEMPIMENTO
VR1 1.27 m²
VR2 0.07 m²
Totale: 1.34 m²
COMPATTAZIONE
co1 9.70 m
IDROSEMINA
id1 3.97 m

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE	CODICE
IVA0 – RAMPE CAVALCAFERROVIA TIPOLOGICO	
STRADA DI CATEGORIA F3. SEZIONI TIPO E DETTAGLI. TAVOLA 1/2	IN0R11EZZRGIVA0C0002
STRADA DI CATEGORIA F3. SEZIONI TIPO E DETTAGLI. TAVOLA 2/2	IN0R11EZZRCIVA0C0001
PLINTI PALI DI ILLUMINAZIONE REALIZZATI IN OPERA. SEZIONI TIPO	IN0R11EZZRCIVA0C0002
PLINTI PALI DI ILLUMINAZIONE PREFABBRICATI. SEZIONI TIPO	IN0R11EZZRCIVA0C0003
SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE. DETTAGLI	IN0R11EZZRZIVA0D0005
SEGNALETICA VERTICALE E PLINTI DI FONDAZIONE. GEOMETRIE	IN0R11EZZRBIVA0D0003
SEGNALETICA VERTICALE. PLINTI DI FONDAZIONE. CARPENTERIA E ARMATURA	IN0R11EZZRZIVA0D0001
SEZIONI TIPO VIABILITA' SECONDARIE. PISTE CICLABILI. PARTICOLARI	IN0R11EZZRZIVA0D0001
INX0 – NUOVA ROTATORIA VIA STATALE – VIA SANTI FAUSTINO E GIOVITA	
RELAZIONE TECNICA GENERALE	IN0R11EZZRGINX4000001
PLANIMETRIE DI STATO DI FATTO E DI PROGETTO	IN0R11EZZPBINX4000001
PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO	IN0R11EZZPZINX4000001
PLANIMETRIA DEMOLIZIONI	IN0R11EZZPBINX4017001
PROFILO LONGITUDINALE	IN0R11EZZF7INX4000001
SEZIONI TRASVERSALI. TAVOLA 2/2	IN0R11EZZWBINX4000002
PLANIMETRIA SEGNALETICA E BARRIERE	IN0R11EZZPBINX4069001
SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE. RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA	IN0R11EZZRBINX4000001
SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE. PLANIMETRIA E DETTAGLI	IN0R11EZZPZINX4000001
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. RELAZIONE ILLUMINOTECNICA E DI CALCOLO	IN0R11EZZRGINX4000001
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. ROTATORIA. PLANIMETRIA E PARTICOLARI COSTRUTTIVI	IN0R11EZZPZINX4000001
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. SCHEMI ELETTRICI	IN0R11EZZ44INX4000001
SEZIONI TIPO E DETTAGLI	IN0R11EZZRZINX4000001
RELAZIONE GEOTECNICA	IN0R11EZZRGINX4000001
PROFILO STRATIGRAFICO	IN0R11EZZF5INX4000001

NOTE GENERALI

– TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

ALTA SORVEGLIANZA:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

GENERAL CONTRACTOR:

Cepav due
Consorzio ENI per l' Alta Velocità

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

LINEA A.V. /A.C. TORINO - VENEZIA Tratta MILANO - VERONA
Lotto funzionale Brescia-Verona
PROGETTO ESECUTIVO

INX4 - NUOVA ROTATORIA VIA STATALE - VIA SANTI FAUSTINO E GIOVITA

Sezioni trasversali. Tavola 1/2

GENERAL CONTRACTOR
Consorzio Cepav due
Data:

DIRETTORE LAVORI
Consorzio Cepav due
Il Direttore dei Lavori
(Ing. F. Todaro)
Visto per Costruzione
Data:

SCALA: 1:200

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IN0R	11	E	E2	W9	INX400	001	A

PROGETTAZIONE

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Validato	Data
A	EMISSIONE	Daniele	21/11/16	Piacentini	21/11/16	TOMMASO LAVARINI	21/11/16
B							
C							

IL PROGETTISTA
PIACENTINI Dott. Ing. Daniele
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano n. 23208
TOMMASO LAVARINI
Ordine degli Architetti della Provincia di Milano n. 13239
Data: 21/11/16

CIG. 751447334A

File: IN0R11EE2W9INX400001A_01.dwg

Progetto cofinanziato dalla Unione Europea

CUP: F81H91000000008

Scala di plot: 1:1