

Allegato 6

Tabella riepilogativa e suddivisione volumi scavi e riporto in WBS

Aggiornamento alla fase esecutiva ed al corso d'opera del Lotto 1N

tratta	Cod WBS	Descrizione WBS	Scavi	Sistemazioni	Forniture
1	CS01	Corpo stradale 01 da km 300+749 a km 300+960	3.275	4.190	700
1	CS02	Corpo stradale da Km. 300+960 a Km. 302+162	74.555	58.396	4788
1	CS03	Corpo stradale da Km. 302+162 a Km. 302+407	1.783	10.520	369
1	CS04	Corpo stradale 04 da km 302+430 a km 302+476	93	264	3800
1	CS05	Corpo stradale 05 da km 302+491 a km 302+516	284	100	85
1	SI00	Sistemazioni idrauliche tratta 1	2.276	-	370
1	ST01	Opera n. 1980 - sottovia L=9.00 m al km 0+214.95	3.085	-	-
1	ST02	Opera n. 1988 - sottovia L=13.50 m al km 1+668.56	9.107	1.650	-
1	ST03	Opera n. 1989 - sottovia L=13.50 m al km 1+734.26	9.104	1.970	-
1	VI01	Viadotto EMA km 302+162 km 302+233	5.190	3.287	-
1	RS01	Rampa d'immissione C.S.-Sv. Firenze Sud	1.352	665	429
1	RS02	Rampa di uscita C.N. - Sv Firenze Sud	4.950	322	429
1	RS03	Rampa d'immissione C.N. - Sv Firenze Sud	2.472	8.155	63
1	IN01	S.C. via di Vacciano - Km. 301+334	5.821	2.065	102
2	CS06	Corpo stradale da Km. 302+516 a Km. 303+070	111.801	8.230	1875
2	CS07	Corpo stradale da Km. 303+070 a Km. 303+120	7.799	1.665	1147
2	CS08	Corpo stradale da Km. 303+120 a Km. 304+050	166.668	38.230	6057
2	VC01	Vasca 1	2.585	10.886	-
2	VC02	Vasca 2	4.658	634	-
2	VC05	Vasca 5	5.702	2.618	2155
2	IN03	S.V. Torre Allori Km 303+110	54.733	3.613	725
2	IN04	Strada dell'Antella	10.949	8.823	638
2	IN05	S.V. Casanova Km. 303+537	40.018	8.233	-
3	CA04	Campo Base	43.813	30.868	1326
3	RS06	Rampa di uscita C.S. - Area di servizio Chianti	2.084	9.132	774
3	RS07	Rampa d'immissione C.S. - Area di servizio Chianti	11.664	837	232
3	RS08	Rampa di uscita C.N. - Area di servizio Chianti	3.759	12.270	700
3	RS09	Rampa d'immissione C.N. - Area di servizio Chianti	1.183	3.500	367
3	CS09	Corpo stradale da Km. 304+788 a Km. 305+991	44.565	100.700	7179
3	CS10	Corpo stradale da Km. 305+991 a Km. 306+267	20.484	8.957	1568
3	CS11	Corpo stradale da Km. 306+267 a Km. 306+664	13.148	26.974	1307
3	GA01	G.A. Antella - da Km. 304+499 a Km 304+788	81.143	38.770	146

tratta	Cod WBS	Descrizione WBS	Scavi	Sistemazioni	Forniture
3	RS05	Rampe di ritorno treni di lame al km 306+000	8.435	3.935	-
3	CV03	OP2004 km 306+325.48 - Via Peruzzi	2.091	-	-
3	IN07	Strada comunale della Torre / Via Peruzzi	1.035	3.231	-
3	IN40	Via Romanelli	20.783	2.560	-
3	VS CA04	Viabilità ambito 1 Area di Servizio Chianti	3.514	38.244	3909
3	CE03	Corsia di emergenza in Sud - A di S Chianti	7.288	430	2954
3	CE04	Corsia di emergenza in Nord - A di S Chianti	4.164	61	2000
3	ADS Chianti	Intervento Area di Servizio Chianti - (PZ, Parcheggio, Cabina)	17.726	1.216	3619
3	OSMA	Parcheggio Ospedale S.M. Annunziata	24.179	5.461	300
4	CS12	Corpo stradale da Km. 306+644 a Km. 306+818	25.986	1.588	146
4	CS15	Corpo stradale 15 da km 306+818 a km 306+953	7.416	3.430	248
4	CV04	OP2006 dal km 306+644 str cimitero San Giorgio	1.648	-	-
4	IN08	S.C. Cimitero S. Giorgio	1.074	3.846	458
4	ST15	Opera n. 2007 bis Sottovia a travi al km 0+600.66	10.825	1.307	98
4	VI.05	Viadotto S.Giorgio dal km 306+818 al km 307+105	5.390	437	52
4	CV.18	Demolizione e ricostruzione cavalcavia OP2012 al km 307+938 strada vicinale Pratellino	1.162	1.503	-
4	CS.51	Corpo stradale 51 da km 6+256,41 a km 6+371,11	3.477	1.284	736
4	CS.51A	Corpo stradale 51A da km 6+371,11 a km 6+589,00	13.935	3.908	403
4	CS.51B	Corpo stradale 51B da km 6+589,00 a km 7+402,49	7.190	2.754	390
4	CS.52	Corpo stradale 52 da km 6+373,85 a km 6+590,59	18.206	19.735	690
4	CS.53	Corpo stradale 53 da km 6+590,59 a km 7+404,08	30.995	51.896	19416
4	IN.50A	Strada vicinale del Borro Citillo - (Comune di Bagno a Ripoli) - Rampa nord	164	71	35
4	IN.50B	Strada vicinale del Borro Citillo - (Comune di Bagno a Ripoli) - Rampa sud	478	384	45
4	IN.51A	Strada vicinale del Pratellino - (Comune di Bagno a Ripoli) al km 307+938 - Rampa nord	306	190	59
4	IN.51B	Strada vicinale del Pratellino - (Comune di Bagno a Ripoli) al km 307+938 - Rampa sud	8.923	18.180	16423
5	CS.54	Corpo stradale 54 da km 7+402,49 a km 8+388,43	54.683	200.437	11581
5	CS.55	Corpo stradale 55 da km 7+404,08 a km 7+852,83	57.155	35.436	28596
5	CS.56	Corpo stradale 56 da km 7+852,83 a km 8+382,72	18.765	178.229	6662
5	CS.57	Corpo stradale 57 da km 8+382,72 a km 8+762,54	67.186	10.346	1952

tratta	Cod WBS	Descrizione WBS	Scavi	Sistemazioni	Forniture
5	CS.58	Corpo stradale 58 da km 8+388,43 a km 8+769,75	10.086	7.956	765
5	CS.59	Corpo stradale 59 da km 0+185,14 a km 0+576,56	18.037	8.608	1363
5	GN.10	Galleria Naturale San Donato	195.044	22.102	1340
5	IB.10	Galleria San Donato - Opere di imbocco - Imbocco nord	8.345	4.647	-
5	IB.11	Galleria San Donato - Opere di Imbocco - Imbocco Sud	4.731	3.815	-
5	IN.53A	Strada nuovo sottovia autostradale SC42 - Rampa nord	6.466	1.004	242
5	IN.53B	Strada nuovo sottovia autostradale SC42 - Rampa sud	3.770	479	97
5	IN.54	Strada sopra gallerie san donato	8.971	4.327	1253
5	IN.61	Nuova viabilità al piede del rimodellamento km 309	15.417	17.237	2378
5	IN.65	Piazzale cabine impianti Imbocco Nord	5.481	2.157	525
5	IDRO	Interventi per risorse idriche alternative	4.215	2.315	-
5	IM.01	Impianti	96		-
5	IM.02	Impianti	96		-
5	AM.10	Rimodellamento morfologico San Donato	73.395	1.461.190	-
5	CA08	Cantiere di betonaggio (CA21)	38.929	36.359	-
5	VS CA08 - L1N	Viabilità ambito 2 via Aretina - configurazione L2	14.302	26.073	-
5	VS CA08 (CA21) - L2	Viabilità ambito 2 via Aretina - configurazione L2	5.462	25.717	-
5	VS imbocco nord	Viabilità cantiere di imbocco	9.825	181	-
5	CA22	Cantiere imbocco nord galleria San Donato	1.318	1.318	-
5	CA23	Cantiere imbocco sud galleria San Donato	1.718	1.718	-
6	CS.60	Corpo stradale 60 da km 9+710,48 a km 10+745,83	216.037	34.671	6.769
6	CS.61	Corpo stradale 61 da km 9+704,80 a km 10+813,61	30.957	52.008	7.308
6	CS.62	Corpo stradale 62 da km 1+514,98 a km 2+605,56	91.195	18.224	4.375
6	CS.63	Corpo stradale 63 da km 10+745,83 a km 11+190,20	2.575	2.352	453
6	CS.64	Corpo stradale 64 da km 10+979,47 a km 11+140,46	9.268	6.020	1.067
6	CS.65	Corpo stradale 65 da km 2+771,56 a km 2+940,46	15.177	3.461	1.046
6	IN.55A	Strada vicinale Piscinale - (Comune di Rignano sull'Arno) al. km 311+322 - Demolizione e ricostruzione - Rampa nord	1.449	1.090	135
6	IN.55B	Strada vicinale Piscinale - (Comune di Rignano sull'Arno) al. km 311+322 - Demolizione e ricostruzione - Rampa sud	1.835	224	50
6	IN.56A	Strada vicinale Spedaletti - (Comune di Rignano sull'Arno) al km 311+528,26 - Demolizione e ricostruzione - Rampa nord	1.202	4.533	994

tratta	Cod WBS	Descrizione WBS	Scavi	Sistemazioni	Forniture
6	IN.56B	Strada vicinale Spedaletti - (Comune di Rignano sull'Arno) al km 311+528,26 - Demolizione e ricostruzione - Rampa sud	825	1.169	311
6	IN.57A	Strada vicinale Pusignalla - (Comune di Rignano sull'Arno) al km 311+912,26 - Demolizione e ricostruzione - Rampa nord	1.871	4.187	927
6	IN.57B	Strada vicinale Pusignalla - (Comune di Rignano sull'Arno) al km 311+912,26 - Demolizione e ricostruzione - Rampa sud	2.595	2.973	1.208
6	CV.21	Demolizione e ricostruzione cavalcavia OP2028 al km 311+528 strada vicinale Spedaletti	1.054	885	-
6	CV.22	Demolizione e ricostruzione cavalcavia OP2031 al km 312+271.89 strada vicinale Pusignalla	1.890	1.340	-
6	VI.20	Viadotto Ribuo (mezzi pesanti)	9.662	8.799	-
6	VI.21	Viadotto Ribuo (mezzi leggeri)	9.021	6.661	-
6	VS Ribuo	Viabilità di servizio Ribuo	10.299	9.430	-
6	RS.20	Rampa Sud	2.957	1.418	707
6	RS.21	Rampa Nord	2.234	8.836	1.297
6	AM.07	Rimodellamento morfologico Piscinale	3.603	106.320	-
6	CS.66	Corpo stradale 66 da km 11+190,20 a km 11+879,81	4.638	1.196	309
6	CS.67	Corpo stradale 67 da km 11+140,46 a km 11+377,168	20.196	32.027	4.976
6	CS.68	Corpo stradale 68 da km 11+377,17 a km 11+894,25	76.442	37.196	7.191
6	CS.69	Corpo stradale 69 da km 11+894,25 a km 12+316,25	39.735	8.587	3.125
7	CS.70	Corpo stradale 70 da km 11+879,81 a km 12+245,77	5.236	516	272
7	CS.71	Corpo stradale 71 da km 313+224 a km 313+704	46.070	30.115	901
7	CV.23	Demolizione e ricostruzione cavalcavia OP2034 al km 312+163 strada vicinale Terrato	1.723	1.710	-
7	CV.24	Demolizione e ricostruzione cavalcavia OP2039 al km 312+872 strada comunale Bisticci	2.137	1.961	-
7	IN.58A	Strada vicinale Terrato - (Comune di Rignano sull'Arno) CV01 (OP2034)- Progr. km 0+0.431 Tratta C - Demolizione e ricostruzione - Rampa nord	460	1.112	366
7	IN.58B	Strada vicinale Terrato - (Comune di Rignano sull'Arno) CV01 (OP2034)- Progr. km 0+0.431 Tratta C - Demolizione e ricostruzione - Rampa sud	2.186	619	188
7	IN.59		-	0	-
7	IN.59A	Strada vicinale Piancaselli - (Comune di Rignano sull'Arno) - Rampa nord	128	60	27
7	IN.60A	Strada comunale di Bisticci - (Comune di Rignano sull'Arno) - Rampa nord	2.130	535	122

tratta	Cod WBS	Descrizione WBS	Scavi	Sistemazioni	Forniture
7	IN.60B	Strada comunale di Bisticci - (Comune di Rignano sull'Arno) - Rampa rampa sud	142	244	48
7	RS.22	Rampa di uscita carreggiata sud - Area di parcheggio Rignano	664	55	25
7	RS.23	Rampa di immissione carreggiata nord - Area di parcheggio Rignano	1.775	5.655	1.599
7	RS.17	Rampa di uscita carreggiata nord - Area di parcheggio Rignano	340	911	-
7	RS.19	Rampa d'immissione carreggiata sud - Area di parcheggio Rignano	8.183	811	-
7	CA.15	Cantiere Rignano Ovest	2.839	2.567	-
7	CA.16	Cantiere Rignano Est	28.275	27.564	-
7	SI - 7	Sistemazioni idrauliche tratta 7 (Massone, Farneto, Fosso al Monte, Km 1+349, Km 2+095)	15.130		-
7	CS.33	Corpo stradale 33 da km 313+659 a km 313+954	32.519	69.334	7.999
7	CS.34	Corpo stradale 34 da km 314+077 a km 314+246	23.521	7.071	1.396
7	CS.35	Corpo stradale 35 da km 314+246 a km 314+446	19.869	2.843	573
7	VI.04	Viadotto Massone dal km 313+954 al km 314+077	55.862	3.605	962
7	VS Massone	Viabilità di servizio Massone	6.578	10.574	-
8	CS.36	Corpo stradale 36 da km 314+446 a km 314+811	30.188	28.799	7.102
8	CS.37	Corpo stradale 37 da km 314+811 a km 315+261	15.740	9.443	1.442
8	CS.38	Corpo stradale 38 da km 315+261 a km 315+616	11.835	10.598	1.556
8	CS.39	Corpo stradale 39 da km 315+627 a km 316+339	42.482	35.369	3.120
8	CV.12	Demolizione e ricostruzione cavalcavia OP2046 al km 314+549.162 strada comunale Querceto	2.028	5	-
8	CV.13	Demolizione e ricostruzione cavalcavia OP2052 al km 316+154.721 strada vicinale Palazzolo	247	-	272
8	IN.22	Strada vicinale Farneto - (Comune di Rignano sull'Arno)	3.014	1.003	-
8	IN.23	Viabilità Massone - (Comuni di Rignano sull'Arno ed Incisa in Val d'Arno)	5.270	470	89
8	IN.24	Strada comunale di Querceto - (Comune di Incisa in Val d'Arno) CV12 (OP2046) - Progr. km 2+321.875 Tratta C - Demolizione e ricostruzione	1.136	2.105	-
8	IN.25	Strada vicinale Salceto - (Comune di Incisa in Val d'Arno) - Progr. km3+0.00 Tratta C	2.140	366	-
8	IN.26	Strada vicinale Palazzolo - (Comune di Incisa in Val d'Arno) CV13 (OP2052) - Progr. km 3+911.11 Tratta C - Demolizione e ricostruzione	1.326	7.296	-

tratta	Cod WBS	Descrizione WBS	Scavi	Sistemazioni	Forniture
8	IN.29	Strada piede rilevato 2052-2050 - (Comune di Incisa in Val d'Arno) - Progr. km3+900 Tratta C	3.073	5.985	-
8	SI - 8	Sistemazioni idrauliche tratta 8 (km 2+369, Km 2+642, Km 2+819)	1.361		-
8	ST.07	Opera n.2050 prolungamento sottovia	3.258		-
9	CS.40	Corpo stradale 40 da km 316+339 a km 317+667	59.724	72.061	5.016
9	CS.41	Corpo stradale 41 da km 317+685 a km 318+432	40.546	6.610	599
9	CV.14	Demolizione e ricostruzione cavalcavia OP2054 al km 316+685.440 strada vicinale S. Maria Maddalena	6.235	1.247	-
9	IN.27	Strada S. Maria Maddalena - (Comune di Incisa in Val d'Arno) CV14 (OP2054)- Progr. km 4+442.511 Tratta C - Demolizione e ricostruzione	2.633	27.168	-
9	IN.30	Strada vicinale Caselle - (Comune di Incisa in Val d'Arno) - Progr. km 5+307 Tratta C	3.705	760	-
9	VC.00	Vasca VC04	16.258	6.433	-
9	SI - 9	Sistemazioni idrauliche tratta 9 (km 4+225, km 4+682, km 4+879, Bagnani, Burchio)	8.946		-
9	CA18	Campo Base 18 - " Il Burchio"	47.572	34.180	-
9	VS Burchio	Viabilità di servizio Burchio	4.875	12.391	-